

„Bauroc SIA” GĀZBETONA IZSTRĀDĀJUMU PĀRVIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pasūtītāja vai tā pārstāvja pienākumi piegādes vietā:

- iepazīties ar šīs instrukcijas prasībām un ievērot tās;
- nodrošināt piekļuvi izkraušanas vietai, ievērojot transportlīdzekļa iespējas;
- ierīkot glabāšanas vietu un veikt manevrēšanas laukuma sagatavošanas priekšdarbus, t. i., tiem jābūt nolīdzinātiem un izveidoti uz drošas un iespējami sausas pamatnes;



- nodrošināt piegādājamo preču veidam un šai instrukcijai atbilstošu izkraušanas tehniku, izņemot, ja izkraušanas pakalpojumus sniedz „Bauroc SIA”;



- veikt piegādātās kravas komplektācijas vizuālo pieņemšanu automobiļa kravas kastē, ja piegāde notiek bez izkraušanas pakalpojumu sniegšanas, bet, ja piegāde ietver arī izkraušanas pakalpojumus, šādu pieņemšanu veic precēm izkrautā veidā;
- konstatētos vizuālos bojājumus/neatbilstības nekavējoties atzīmēt to konstatēšanas brīdī (t. i., pirms izkraušanas darbu sākuma, ja vien tas ir iespējams) divos autovadītāja izsniegtajos preču pavadzīmes eksemplāros;
- kopā ar automobiļa vadītāju parakstīt preču pavadzīmes par izstrādājumu nodošanu. Viens pavadzīmes eksemplārs paliek pārvadātājam, otrs – pasūtītājam. Ja rodas pretenzijas, otra eksemplāra kopija ir jānodod uzņēmumam „Bauroc SIA”. Turpmākai bojājuma novēršanai un par pierādījumu nekavējoties ir elektroniski jānosūta arī šādi fotomateriāli: izstrādājuma vispārējs fotoattēls + palielināts bojājuma fotoattēls + izstrādājuma etiķetes fotoattēls un bojātā izstrādājuma stiprinājuma fotoattēls;
- nodrošināt kravas izkraušanu izkraušanas laukumā saskaņā ar šo Pārvietošanas instrukciju. Ja „Bauroc SIA” sniedz izkraušanas pakalpojumus, tad ir jāorganizē pienācīga šo darbu izpilde (piemēram, izstrādājumu galīgajā izvietojumā glabāšanas laukumā, bet stiegrotāji em izstrādājumiem – arī pārvietošanā uz ieliekamajām brusām).



Stiegroto izstrādājumu pārbaude pieņemšanas laikā

Visiem gatavajiem stiegrotajiem izstrādājumiem ir piestiprinātas norādes ar izstrādājuma raksturojošajiem rādītājiem: izstrādājuma tips, izmēri, nestspēja, izgatavošanas datums. Uz pārsedžu un pārseguma paneļu gala vai sānu malām ir atzīme par izstrādājuma montāžas virzienu (melns krāsas bultiņa un uzraksts „DOWN”). „Bauroc SIA” rūpnīcā izgatavoto gatavo stiegroto izstrādājumu izmēru pielaižu atbilst T 1 klasei: garums ± 5 mm, augstums ± 3 mm, platums ± 3 mm. Stiegrojuma karkasa un metināšanas sietu izvietojums, kā arī aizsargslāņi ir norādīti izstrādājumu darba rasējumos. Uz gatavo elementu virsmas, malām un stūros nedrīkst būt redzami nekādi apstrādes vai pārvietošanas rezultātā radušies bojājumi. Elementus, kam transportēšanas vai citu iemeslu dēļ radušies bojājumu dziļums nav lielāks par 50 mm, var novietot glabāšanas vietā un vēlāk bojājumus var novērst ar bauroc remonta sastāvu. Ja radušies lielāki bojājumi, ir jāvērsas pie izgatavotāja pārstāvja vai projektētāja.

Bloku un plātņu izstrādājumu izkraušanas un pārvietošanas instrukcija


Bloku un plātņu izstrādājumu izkraušanai ieteicams lietot ar dakšveida satvērējiem vai dakšām aprīkotos iekrāvējus. Paliktņus var celt arī ar lentveida stropēm, tomēr šādā gadījumā zem stropēm ir jāievieto aizsarguzlikņi, bet uz iepakojuma augšējās malas – distances ielikņi, tāpat arī celtņa āķim jāatrodas ne mazāk kā 1,7 m augstumā no bloku paliktņa augšējās virsmas.



Viena paliktņa celšanas laikā attālumam starp celšanas āķi un iepakojuma augšējo virsmu jābūt ne mazākam par 1,7 m, sānos slodzes izkliedēšanai ir ieteicams izmantot distancēšanas ieliktņus. Stropju garums – 8 m, lenšu (2 gab.) platums 60–80 mm, katras lentes celšanas spēja – 2 tonnas. Cieši blakus novietotas paletes ar izstrādājumiem parasti nedrīkst izkraut pa vienam. Tomēr divu palešu vienlaicīga izkraušana arī nav vēlama, tāpēc, ja nav citu alternatīvu, šāda izkraušana ir jāveic ļoti piesardzīgi. Ja tiek celtas divas paletes vienlaicīgi, attālumam starp celšanas āķi un iepakojuma augšējo virsmu jābūt ne mazākam par 2,1 m, sānos ir obligāti jālieto distancēšanas ieliktņi! Lentveida stropju (2 gab.) garums – 10 m, katras stropes celšanas spēja – 2 tonnas. **Celt drīkst tikai plēvē iepakotas patetes ar blokiem. Termoplēve satur kopā blokus uz paletes.** Bloki un starpsienu plātnes jānovieto uz iepriekš nolīdzinātas, drošas un sausas pamatnes.



Paletes ar blokiem aizliegts celt ar tērauda stropēm un īsām lentveida stropēm bez stūru uzliktņiem un vienlaicīgi vairākas paletes ar īsām stropēm.



Paliktņiem ar atvērtu plēves iepakojumu jānodrošina aizsardzība pret nokrišņiem!

Stiegroto izstrādājumu izkraušanas un pārvietošanas instrukcija:

Stiegroto izstrādājumu izkraušana var veikt ar dakšveida iekrāvēju vai pacelēju ar dakšām, izmantojot koka paliktņi vai iepriekš rūpnīcā uzstādītu transportēšanas plāksni. Veicot izkraušana ar celtņi, jāizmanto dakšveida satvērējs (ja ir transportēšanas plāksne vai paliktņi, bet ja to nav, jāizmanto lentveida stropes). Ar lentveida stropēm katrs iepakojums ir jāizkrauj atsevišķi. Lentveida stropēm ir jābūt pietiekami garām šo darbu veikšanai. Ir ieteicams izmantot divas lentveida stropes, kuru garums ir 8 m un platums – 60–80 mm, katras stropes celšanas spēja – 2 tonnas. Veicot pacelšanu ar lentveida stropēm, ir svarīgi nodrošināt, lai izstrādājumi izkraušanas laikā būtu horizontālā stāvoklī, kā arī vienmērīgu slodzes sadalījumu uz abām stropēm. Stiegrotie izstrādājumi jānovieto uz iepriekš nolīdzinātas, drošas un sausas pamatnes, izmantojot iepakojumam piestiprinātās ieliekamās brūsas vai transportēšanas paliktņi. Būvlaukumā izstrādājumus ir ieteicams izkraut no automobiļa nepieciešamās vietas tuvumā ne vairāk kā trijās kārtās.



Lai stiegrotos izstrādājumus aizsargātu pret nokrišņuedarbību, tie ir jānosedz ar ūdensizturīgu pārklājumu. Pārsedžu uzstādīšanai turpmākajā būvniecības posmā izmanto vienu vai divas 6 m garas stropes.



Pārsēguma paneļu uzstādīšanai izmanto speciālu celšanas satvērēju vai lentveida stropes, bet paneļu pagriešanai horizontālā stāvoklī to apvēršanai izmanto speciālus puslokus (2 gab.) vai putuplasta ribas.



Sienu paneļu uzstādīšanai ir paredzēts speciāls celšanas satvērējs. Ir jākontrolē, vai izstrādājumu pacelšana notiek pareizi, proti, atbilstoši to uzstādīšanas stāvoklim. Pārsēdžu apakšējā mala ir apzīmēta ar bultiņu un uzrakstu „DOWN”. Lai pārsēguma paneļus uzstādītu pareizajā stāvoklī, ir jāseko līdzī paneļa šķērsriezuma formai un jārikojas saskaņā ar montāžas instrukciju.

Iepazīnos: Pasūtītājs vai Pasūtītāja pārstāvis. _____ (uzvārds), _____ (paraksts), _____ (datums).